

**GRAD
POREČ - PARENZO**



**USKLAĐENJE PLANA ZAŠTITE OD
POŽARA S NOVONASTALIM UVJETIMA**




2559-1-23-PZP

**USKLAĐENJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD
POREČ - PARENZO**

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA – ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
Obala maršala Tita 5/1
52440 Poreč

Izvršitelj: Eko - monitoring d.o.o.
Kućanska 15, 42000 Varaždin

Stručni tim za izradu:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA	FUNKCIJA	POTPIS
Krešimir Huljak, dipl.ing.stroj.	VSS	Voditelj tima	
Tomislav Kraljić, dipl.ing.geoteh.	VSS	Član	
Valentina Kraš, mag.ing.amb.	VSS	Član – vatrogasac	

Dokumentacija broj: 2559-1-23-PZP

Datum usklađenja: ožujak 2023.

SADRŽAJ

Br. poglavlja	Naslov poglavlja	Br. stranice
A	TEKSTUALNI DIO PLANA	1
1.	UVOD	1
2.	VATROGASNE POSTROJBE	2
2A.	SREDIŠNJA VATROGASNA POSTROJBA	3
2B.	OSTALE VATROGASNE POSTROJBE	4
3.	SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI I DRUGIH ČIMBENIKA U VATROGASNU INTERVENCIJU	4
4.	SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA	6
5.	PREGLED SUSTAVA UKLJUČIVANJA VATROGASNIH SNAGA U GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA, OVISNO O OPSEGU POŽARA	8
6.	ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA	9
7.	NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	9
8.	UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA	10
9.	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	11
10.	UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA	11
11.	NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA	12
12.	SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM	12
13.	NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJE POŽARA	13
14.	SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA	13
15.	NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA	14
16.	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA	14
17.	NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI	16
18.	POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA	19
19.	NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA	22
20.	OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA	22
21.	OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI	22
B	GRAFIČKI DIO PLANA	23

A) TEKSTUALNI DIO PLANA

1. UVOD

Plan zaštite od požara za područje Grada Poreča-Parenzo izrađen je sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10, 114/22), Pravilniku o planu zaštite od požara (Narodne novine br. 51/12) te Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Poreč (1703-583-1-19-PUP).

Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10, 114/22) propisano je da je predstavničko tijelo Grada u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine dužno preispitati njegov sadržaj i ocijeniti usklađenost Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i sl.) i pratiti dinamiku realizacije i financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara.

Značajke požarnog područja

Grad Poreč - Parenzo smješten je na zapadnom dijelu Istarske županije. S istočne strane Grad graniči s općinama Višnjan i Tinjan, južno s općinama Funtana, Vršar i Sveti Lovreč, dok sa sjeverne strane graniči s gradom Novigrad i općinom Kaštelir-Labinci. Na zapadu se pruža otvoreno Jadransko more, na kojemu Grad ima neposredan kontakt s teritorijalnim morem Republike Italije.

Površina Grada Poreč - Parenzo iznosi 142 km², odnosno 5,05% ukupne površine Istarske županije. Dužina morske obale s otocima iznosi 37 km. Teritorij Grada obuhvaća 1 otok Sv. Nikola i 6 hridi: Barbaran, Karbula, Regata, Žontuja, Butaceja i Altijež.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, u gradu Poreču - Parenzo živi ukupno 16 607 stanovnika u 51 naselju.

Tablica 1. Pregled naselja i broja stanovnika u Gradu Poreču - Parenzo

Naselje	Broj stan. (popis 2021.)	Postotak	Naselje	Broj stan. (popis 2021.)	Postotak
Antonci	230	1,38%	Ladrovići	117	0,70%
Baderna	316	1,90%	Matulini	26	0,16%
Banki	16	0,10%	Mičetići	28	0,17%
Bašarinka	106	0,64%	Mihatovići	161	0,97%
Blagdanići	22	0,13%	Mihelići	57	0,34%
Bonaci	130	0,78%	Montižana	54	0,33%
Bratovići	15	0,09%	Mugeba	219	1,32%
Brčići	173	1,04%	Mušalež	384	2,31%
Buići	134	0,81%	Nova Vas	589	3,55%
Cancini	186	1,12%	Poreč - Parenzo	8 841	53,24%
Červar-Porat	381	2,29%	Radmani	256	1,54%
Črvar	97	0,58%	Radoši kod Žbandaja	174	1,05%
Čuši	27	0,16%	Rakovci	16	0,10%
Dekovići	44	0,26%	Rupeni	-	-

Dračevac	167	1,01%	Ružići	35	0,21%
Filipini	47	0,28%	Stancija Vodopija	145	0,87%
Fuškuljin	221	1,33%	Starići	3	0,02%
Garbina	70	0,42%	Stranići kod Nove Vasi	199	1,20%
Jakići Gorinji	17	0,10%	Šeraje	2	0,01%
Jasenovica	56	0,34%	Štifanići	60	0,36%
Jehnići	29	0,17%	Šušnjići	26	0,16%
Jurići	-	-	Valkarin	52	0,31%
Kadumi	237	1,43%	Veleniki	116	0,70%
Katun	48	0,29%	Varvari	951	5,73%
Kirmenjaka	49	0,30%	Vržnaveri	82	0,49%
Kosinožići	132	0,79%	Žbandaj	538	3,24%
Kukci	526	3,17%			
UKUPNO	16 607 stanovnika				

2. VATROGASNE POSTROJBE

Na području Grada trenutno djeluje jedna vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba - Centar za zaštitu od požara Poreč.

Naziv vatrogasne postrojbe	Lokacija vatrogasnog doma / spremišta	Broj operativnih vatrogasaca	Opremljenost vatrogasnim vozilima
Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč	Partizanska 7, 52 440 Poreč	30	ZV (Hyundai TUCSON) - 4+1 KV za prijevoz vatrogasaca (Renault master) 8+1 ŠV (Mercedes Unimog) 2+1, 3000 l vode ŠV (Mercedes Unimog) 2+1, 5500 l vode ŠV (Mercedes Arocs) 2+1, 4000 l vode malo ŠV (LANDROVER Defender)1+1, 500l vode malo ŠV (FORD RANGER pick up)1+1, 500l vode AC (IVECO TRACKER) 2+1 7000 litara vode AC (IVECO EURO CARGO) 2+1, 5000 l vode NV (IVECO EURO CARGO) 2+1, 3000 l vode malo TV (IVECO DAILY) 4+1 AUTOPLATFORMA 32 m, Bronto SKylift TLK 23-12 (Mercedes Econic) 2+1 KOMBINIRANO VOZILO (MAN) 2+1, 2000 l vode, 300 l pjenila KOMBINIRANO VOZILO (Iveco Traker) 6+2, 3000 l vode, 300 l pjenila VOZILO za prijevoz vatrogasaca (R-KANGOO) 4+1 VOZILO za prijevoz opreme i vatrogasaca (MISUBISHI) 4+1

oznake u tablici: ZV – zapovjedno vozilo, NV - navalno vozilo, AC - autocisterna, TV - tehničko vozilo, ŠV- šumsko vozilo, KV – kombi vozilo

2A. SREDIŠNJA VATROGASNA POSTROJBA

Središnjom vatrogasnom postrojbom za područje Grada Poreča-Parenzo ovim Planom utvrđuje se:

JVP CZP POREČ

područje odgovornosti središnje vatrogasne postrojbe	Grad Poreč
minimalno potreban broj operativnih vatrogasaca u središnjoj vatrogasnoj postrojbi	30 vatrogasaca
minimalna potrebna opremljenost središnje vatrogasne postrojbe	sukladno: - Procjeni ugroženosti od požara Grada Poreča-Parenzo -Pravilniku o minimumu tehničke opremljenosti i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95) - Pravilniku o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi; (N.N. 61/94)

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95), člankom 5. i 16. propisuje se najmanji broj i vrsta vatrogasnih vozila za Vatrogasnu postaju - VRSTA „2“:

R.br.	Vrsta vozila	Potrebno prema Pravilniku	Posjeduje JVP CZP Poreč
1.	zapovjedno vozilo	kom 1	kom 1
2.	navalno vozilo	kom 1	kom 1
3.	autocisterna	kom 1	kom 2
4.	vozilo za gašenje vodom i pjenom	kom 1	kom 2
5.	vozilo za gašenje požara s ugrađenom pumpom i pripadajućim uređajima te spremnikom za vodu, pjenu i prah (u daljnjem tekstu: kombinirano vozilo voda, pjena, prah)	kom 1	kom 1*
6.	vozilo za tehničke intervencije	kom 1	kom 1
7.	vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 25 m	kom 1	kom 1
8.	vozilo za gašenje požara šuma i raslinja sa spremnikom za vodu do 2000 l	kom 1	kom 3

* **napomena:** JVP CZP posjeduje 2 kombinirana vozila sa spremnicima vode (MAN - 2 000 l i Iveco Traker - 3 000 l) svaki s pjenilom kapaciteta 300 l. S ciljem zadovoljavanja minimuma tehničke opreme sukladno Pravilniku potrebno je jedno kombinirano vozilo nadograditi s opremom za gašenje prahom.

Minimum opreme i sredstava koja se nalaze u vatrogasnim vozilima, koja su naprijed navedena, određena su u članku 36. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95) i ovdje se neće posebno navoditi.

Javna vatrogasna postrojba Centar za zaštitu od požara Poreč (Vatrogasna postaja - VRSTA „2“) posjeduje opremu na skladištu propisanu člankom 6. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95).

2B. OSTALE VATROGASNE POSTROJBE

Na području Grada Poreča-Parenzo ne djeluju ostale vatrogasne postrojbe.

3. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Dojava o požaru na području Grada zaprima se pozivom na:

- 193** – direktna veza sa vatrogasnim operativnim centrom JVP CZP Poreč
- 112** – DUZS, Županijski centar 112 Pazin
- 192** - Operativno dežurstvo Policijske uprave istarske

Dojavu o požaru ili nekom drugom tipu vatrogasne intervencije prima operativno dežurni vatrogasac - dispečer u JVP CZP Poreč. Minimalne podatke koje operativno dežurni vatrogasac treba zatražiti od dojavitelja su:

- vrsta događaja (požar, tehnička intervencija, nesreća...)
- naziv mjesta (naselja) gdje je izbio požar
- naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori
- vrsta građevine (stambena zgrada tipa P, P+1, P+2 itd, škola, dječji vrtić i sl.)
- što gori (stan, krovšte, na I. katu, II. katu, gospodarski objekt, sjenik i sl.)
- podaci o osobi koja je dojavila događaj;
- podaci o unesrećenim osobama (brojčano)

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **193** – direktna veza sa Javnom vatrogasnom postrojbom Centra za zaštitu od požara Poreč – dežurni dispečer obavještava zapovjednika i dežurne operativne vatrogasce JVP CZP Poreč koji rade u toj smjeni. Ovisno o vrstu dojavljene intervencije vršit će se angažiranje dodatnih snaga, a po procjeni voditelja akcije gašenja na terenu.

Odobrenje za angažiranje većeg broja osoba izdaje samo zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP CZP Poreč ili osoba koju ovlasti zapovjednik.

Angažiranje dodatnih snaga provodi se sukladno niže navedenim načelima:

1. Pozivaju se radnici JVP CZP Poreč i to radnici one smjene koja je predala smjenu (dan ili noć) koji ostaju u pasivnom dežurstvu slijedećih 12 sati i ako se ukaže potreba za dodatnom radnom snagom pozivaju se i ostali radnici, a sukladno planu uzbunjivanja radnika JVP CZP Poreč.
2. Pozivanje pripadnika DVD-a Plamen Višnjan vršiti će se na slijedeće brojeve telefona:
 - Lučano Vorić - 091/ 4460 035
 - Goran Kmet - 091/4321 131
3. Pozivanje pripadnika DVD-a „Grom“ Kaštelir - Labinci vršiti će se na slijedeće brojeve telefona:
 - Vili Kocijančić - 091/7862 563

Silvio Kocijančić - 099 /4455 190

4. Pozivanje pripadnika DVD-a Vrsar vršiti će se na slijedeće telefonske brojeve:

Danijel Tribuljak - 091/5210 847

Emanuel Maras - 091/4340 069

5. Pozivanje pripadnika DVD-a „Lampo“ Tar-Vabriga vršiti će se na slijedeće telefonske brojeve:

Danijel Roša - 091/ 4212 811

Patrik Kocijančić - 095/8287 796

6. Angažiranje pripadnika DVD-a „Lovreč“ Sv. Lovrc vršiti će se na slijedeće telefonske brojeve:

Damir Laković - 091/4432 075

Ivan Banić - 091/4310 031

7. Angažiranje pripadnika DVD-a „Vitis“ Vižinada izvršit će se na slijedeće telefonske brojeve:

Paolo Ritoša - 091/9898 584

Oliver Arman - 091/5740 498

8. Temeljem operativnog plana Šumarije Poreč koristiti će se slijedeći brojevi telefona:

Osmatračnica MUKABA - 098/394 262

Ophodnja - 098/394 244


Odluku i zapovijed o uključivanju vatrogasnih postrojbi izvan područja PVZ Poreč u akciju gašenja požara donosi Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, na temelju uvida u situaciju i na prijedlog voditelja akcije gašenja.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **112** - DUZS, Županijski centar 112 Pazin o požaru obavještava vatrogasni operativni centar JVP CZP Poreč te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

Po zaprimljenoj dojavi o požaru pozivom na broj **192** - Operativno dežurstvo Policijske uprave istarske o požaru obavještava operativni centar JVP CZP Poreč te je daljnje postupanje isto kao i pozivom na broj 193.

4. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA

Schema djelovanja u akcijama gašenja požara na području Grada:



Vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom, do dolaska na vatrogasnu intervenciju postrojbe veće intervencijske spremnosti, kada zapovijedanje preuzima zapovjednik u ovoj postrojbi.

Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju dužan je odmah izvijestiti operativni vatrogasni centar, odnosno nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima daljnje zapovijedanje intervencijom.

Kada požar prelazi granice Grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik Područne vatrogasne zajednice Poreč ili županijski vatrogasni zapovjednik.

Zapovjednik vatrogasne intervencije koordinira rad s pravnim i fizičkim osobama koje je ovisno o događaju potrebno uključiti u akciju gašenja i spašavanja (dežurne službe distributera energenata, glavni dispečeri, komunalna poduzeća, policija, hitna medicinska pomoć, čelnici općinske uprave i drugi).

Ovlasti vatrogasne postrojbe u obavljanju vatrogasne intervencije

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima slijedeće ovlasti:

- ulaziti u dom bez privole stanara, ako se time otklanja izravna ozbiljna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,
- zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,
- pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja, te poduzimati druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica,
- izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene nastalim događajem, prekinuti dovod električne energije i plina
- djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potrošačima u zoni pojave požara ili čitavom naselju,
- radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade, djelomično ili potpuno rušiti građevinu preko koje bi se požar mogao širiti, ako se širenje požara ne može spriječiti na drugi način,
- poslužiti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Poduzimanje navedenih mjera naređuje zapovjednik vatrogasne intervencije.

5. PREGLED SUSTAVA UKLJUČIVANJA VATROGASNIH SNAGA U GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA, OVISNO O OPSEGU POŽARA:

Tablica 2: Ugroženost od požara i uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara na otvorenom prostoru

STUPANJ	UGROŽENOST	ANGAŽIRANE SNAGE
1. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> - požari otvorenog prostora manjih razmjera - indeks opasnosti vrlo mali do mali 	<ul style="list-style-type: none"> - vatrogasne postrojbe s područja Grada Poreča (JVP CZP Poreč)
2. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> - manje šumske površine - veće površine trave i niskog raslinja - indeks opasnosti mali do umjeren 	<ul style="list-style-type: none"> - snage iz 1. stupnja - vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina - zapovjedništvo područja
3. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> - veće šumske površine - velike površine trave i niskog raslinja - indeks opasnosti mali do umjeren 	<ul style="list-style-type: none"> - snage iz 2. stupnja - županijsko vatrogasno zapovjedništvo - uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s područja županije Po prosudbi uključuju se i: <ul style="list-style-type: none"> - intervencijske postrojbe - zračne snage - postrojbe civilne zaštite s područja županije - OS RH (Hrvatska vojska)
4. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> - vrijedne šumske površine - vrlo velike površine trave i niskog raslinja - ugroženost objekata i naselja - moguće više istovremenih događaja na širem području (različitog intenziteta) - indeks opasnosti umjeren do velik 	<ul style="list-style-type: none"> - snage iz 3. stupnja - uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja županije - operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela RH - intervencijske postrojbe - zračne snage - županijski stožer zaštite i spašavanja - postrojbe civilne zaštite s područja županije - OS RH (Hrvatska vojska) - priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih županija Po potrebi uključuju se i: <ul style="list-style-type: none"> - vatrogasno zapovjedništvo RH - stožer zaštite i spašavanja RH - Krizni stožer Vlade RH
5. stupanj	<ul style="list-style-type: none"> - posebno vrijedne šumske površine - izrazito velike površine otvorenog prostora - više istovremenih događaja većeg intenziteta - ugroženost naselja i/ili drugih sadržaja ili objekata - indeks opasnosti velik do vrlo velik 	<ul style="list-style-type: none"> - snage iz 4. stupnja - vatrogasno zapovjedništvo RH - vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH - stožer zaštite i spašavanja RH - postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH - Krizni stožer Vlade RH - po potrebi pomoć iz drugih zemalja

6. ODGOVORNE OSOBE VATROGASTVA KOJE SE OVISNO O POTREBI UKLJUČUJU U VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA

Zapovjednici i zamjenici zapovjednika vatrogasnih zajednica Županije i PVZ:

Tablica 3: Popis osoba koje se ovisno o potrebi uključuju u vatrogasne intervencije na području Grada

VATROGASNA ZAJEDNICA/POSTROJBA	DUŽNOST	IME I PREZIME	TELEFON
JVP CZP Poreč	Zapovjednik	Denis Matošević	091 443 2060
	Zamjenik zapovjednika	Kristijan Ukota	091 545 2851
Područna vatrogasna zajednica Poreč	Zapovjednik	Denis Matošević	091 443 2060
	Zamjenik zapovjednika	Kristijan Ukota	091 545 2851
Vatrogasna zajednica Istarske županije	Zapovjednik	Dino Kozlevac	091 144 0310
	Zamjenik zapovjednika	Ivica Rojnić	091 4410 188
<i>Ostale vatrogasne postrojbe prema poglavlju 3. Sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.</i>			

7. NAČINI POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Dežurne službe, odnosno glavni dispečeri električne energije, vode, telekomunikacijskog prometa pozivaju se u slučaju potrebe:

- prekida dobave električne energije i plina do građevina ili vanjskog prostora na kojima se obavlja vatrogasna intervencija, radi zaštite gasitelja
- prekida dobave vode pojedinim potrošačima, radi rasterećenja vodoopskrbnog sustava i osiguranja potrebnih količina vode u hidrantskim instalacijama na području vatrogasne intervencije
- rasterećenja telekomunikacijskog sustava, u slučaju nemogućnosti uspostavljanja veza s pojedinim pravnim i fizičkim osobama.

Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Grada:

Tablica 4: Dežurne službe koje se prema potrebi uključuju u vatrogasnu intervenciju na području Grada

Naziv/Lokacija	Služba	Telefon
Distribucija električne energije: HEP ODS – ELEKTROISTRA PULA, Vergerijeva 6, Pula	Centrala Dispečerski centar	052 527 500
Distribucija plina: PLINARA d.o.o. PULA, Industrijska 17, Pula	Centrala Dežurna služba	098 366 100 052 534 944
Distribucija vode: ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet	Centrala Dežurna služba	052 602 260
Komunalno poduzeće: „USLUGA“ d.o.o. Poreč, Mlinska 1, Poreč	Centrala Dežurna služba	052 431 003 052 429 220

Ovisno o potrebama i razvoju događaja, VOC u vatrogasnu intervenciju uključuje i druge službe: Centar 112, Policiju 192, Hitnu medicinsku pomoć 194, poduzeća za održavanje cesta, lokalne medije i dr.

8. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

U slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka, ili kod elementarnih nepogoda koje prate požari, pozivaju se odgovorne osobe u pojedinim tvrtkama radi osiguranja potrebne građevinske mehanizacije:

Tablica 5: Pravne osobe koje se pozivaju u slučaju potrebe raščišćavanja terena, izrade prosjeka

Tvrtka/osoba	Odgovorna osoba	Telefon
ISTARSKI VODOVOD Buzet PJ Poreč	Danijel Banić	052 429 570 098 211 051
„USLUGA“ d.o.o. Poreč, Mlinska 1, Poreč	Luka Maleš	052 429 221 091 434 6609

Tvrtke posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju (kamioni, damperi, utovarivači, buldozeri, rovokopači, grederi, valjci, dizalice, hidraulični alati za razbijanje)

Tablica 6: Odgovorne osobe u slučaju požara u šumama u vlasništvu Hrvatskih šuma –Šumarija Poreč

Ime i prezime	Radno mjesto	Šumarija	Mobitel
Zoran Brščić, dipl.ing.šum.	Upravitelj šumarije	Buzet, podružnica Poreč	052 431 614 098 439 783
Alen Cvitković mag.ing.silv.	Odgovorna osoba za kontrolu i spremnost ljudi i opreme	Buzet	098 439 608
Predrag Trope, dipl.ing.šum.	Voditelj Uprave šuma Podružnice Buzet	Buzet	098 445 110

9. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ako u požaru ima ozlijeđenih osoba, ili se zbog velikog požara očekuje ozljeđivanje osoba koje sudjeluju u akciji gašenja i spašavanja, na požarište se sa svojim sanitetskim vozilima poziva:

Tablica 7: Odgovorne osobe u slučaju ozlijeđenih osoba – medicinska služba

Medicinska služba/lokacija	Telefon
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostava Poreč M. Gioseffi 2, Poreč	112 194 052 431 005
Istarski domovi zdravlja; Ispostava Poreč M. Gioseffi 2, Poreč	052 451 611

10. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U slučaju nastanka požara ili događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, koji zahtjeva angažiranje većeg broja ljudstva i opreme, a pretpostavlja se dulje trajanje intervencije, mora se osigurati opskrba vatrogasnih postrojba hranom i vodom.

Tablica 8: Odgovorne osobe u slučaju potrebe opskrbe prehranom

Tvrтка	Lokacija	Odgovorna osoba	Telefon
„Nocturnus“ d.o.o. Gambetići Višnjani Restaurant Artigiano Poreč	Poreč, Partizanska 5a	Marino Milohanović	091 365 0030 052 433 825

1. Gradonačelnik Grada ili osoba koju on ovlasti, a na zahtjev zapovjednika područne vatrogasne zajednice ili njegovog zamjenika može narediti opskrbu vatrogasnih postrojba hranom i vodom.

2. Hranu i vodu na mjesto događaja dopremaju osobe koje zaduži odgovorna osoba u pravnoj osobi (navedeno u tablici).

11. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA

Kod požara većeg opsega ili požara dužeg trajanja (preko 4 sata), treba se obavljati zamjena sastava vatrogasnih postrojbi svježim snagama. Zamjena sastava koji sudjeluje u gašenju obavlja se svježim snagama iz :

1. vlastite postrojbe,
2. drugih postrojbi koje djeluju na području PVZ-a Poreč i županijske vatrogasne zajednice,
3. ostalih vatrogasnih postrojbi s područja Županije

12. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izravno su odgovorni i ovlašteni da u velikim nesrećama i katastrofama rukovode sustavom civilne zaštite, a za potrebe koordinacije aktivnosti sustava ustrojava se Stožer civilne zaštite, kao stručno - operativno tijelo na svim razinama.

Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova.

Pregled odgovornih osoba koje se poziva u slučaju velikih požara na područjima određenih jedinica lokalne samouprave:

Tablica 9: Gradski čelnici

Dužnost	Ime i prezime	Telefon
Gradonačelnik	Loris Perušić	052 451 099
Zamjenik gradonačelnika	Elio Štifanić	052 451 099
Zamjenik gradonačelnika	Ugo Musizza	052 451 099

13. NAČIN UKLJUČIVANJA HRVATSKE VOJSKE NA GAŠENJU POŽARA

Uključenje Hrvatske vojske u vatrogasne intervencije potražuje glavni vatrogasni zapovjednik RH, temeljem izvršene prosudbe stanja na terenu.

U slučaju sudjelovanja u intervencijama izvan vojnih objekata, vatrogasne postrojbe Hrvatske vojske podređene su zapovjedniku koji vodi vatrogasnu intervenciju.

14. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA ODNOSNO OPĆINE

Vatrogasne postrojbe izvan Grada uključuju se u akciju gašenja požara u slučajevima:

- ako bi požar prelazio preko granica Grada,
- ako bi zbog velikog opsega požara istovremeno bilo potrebno angažirati vatrogasne snage i tehniku u broju koji prelazi mogućnosti vatrogasnih postrojbi Grada,
- ako bi zbog dugog trajanja požara bile iscrpljene vlastite rezerve u izmjenama ljudstva kod gašenja,
- ako bi gašenje požara zahtijevalo uporabu vatrogasne tehnike koju postrojbe s područja Grada ne posjeduju.

O potrebi uključenja u intervenciju vatrogasnih postrojbi izvan područja Grada (ostalih postrojbi s područja županije) odlučuje županijski vatrogasni zapovjednik, temeljem prosudbe stanja na terenu.

15. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA

Kod spašavanje povrijeđenih iz vozila u prometnim nesrećama neophodna je uporaba specijalne opreme (škare i razupore), a za spašavanje s visina predviđena je uporaba autoljestva ili hidraulične platforme. JVP Poreč raspolaže specijalnom opremom i autoplatfomom.

Kod većih požara kad je izvjesno, odnosno kada vođitelj vatrogasne intervencije procijeni da ne može snagama na kopnu lokalizirati i ugasiti požar izvijestiti će o tome nadležnog zapovjednika (zapovjednika postrojbe, odnosno područnog zapovjednika ukoliko intervenciju vodi zapovjednik postrojbe) s prijedlogom za potraživanje pomoći zrakoplovnih snaga.

Područni vatrogasni zapovjednik (odnosno zapovjednik postrojbe ukoliko nema područnog vatrogasnog zapovjednika) potražuje pomoć od županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Županijski vatrogasni zapovjednik sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH (NN 25/01) potražuje pomoć zrakoplovima i helikopterima preko Operativnog vatrogasnog središta Divulje, a odluku donosi Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on za to ovlasti.

16. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Tablica 10: Građevine pravnih osoba i prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera

pravna osoba		lokacija	djelatnost	gorive i opasne tvari
objekti II kategorije ugroženosti od požara				
Sportska dvorana "Veli Jože"		Poreč, Vukovarska	odgojno-sportska	
Sportska dvorana Žatika		Poreč, Žatika		
Sportska dvorana Intersport		Poreč, Zelena Laguna bb,		
Vodeni park Aquacolors		Poreč, Molindrio 18	sportsko-zabavna	
Valamar Isabella island resort		Otok Sveti Nikola, Poreč	turistička	
ostali objekti povišene ugroženosti od požara				
Benzinska postaja INA, Vukovarska		Poreč	prodaja naftnih derivata	naftni derivati (benzini, dizel gorivo, plin)
Benzinska postaja INA, Obala				
Benzinska postaja OMV, Pulska				
Benzinska postaja Petrol, obilaznica				
Benzinska postaja Petrol, St. Danelon				
Benzinska postaja Gas-oil, Porečka		Poreč		
Benzinska postaja Baderna		Baderna		
Marina Poreč, Usluga		Poreč	nautika	plovila, plastika, ulja, goriva, plin
Marina Parentium		Zelena Laguna		
Marina Červar Poreč		Červar Poret		
Gradska luka Poreč		Poreč		
Plava Laguna d.d.	hoteli	Laguna Parentium	Zelena Laguna	
		Laguna Mulindrio		
		Laguna Gran Vista		
		Laguna Istra		
		Plavi		
		Zorna		
	hoteli, apartmani, vile	Laguna Albatros	Plava Laguna	
		Laguna Mediteran		
		Laguna Bellevue		
		Laguna Galiot		
Laguna Materada	Materada			
Laguna Park				
Riviera Adria d.d.	hoteli, apartmani	Valamar Riviera	Poreč	turizam, objekti sa većim brojem osoba
		Fortuna	otok Sv. Nikola	
		Valamar Diamant	Brulo, Poreč	
		Valamar Crystal		
		Valamar Rubin		
		Valamar Residence	Borik, Poreč	
		Pical		
		Zagreb		
		Pical Apartmens	Špadići, Poreč	
		Valamar Pinija		
		Pinija Residence		
		Villa Polesini	Poreč	
		Villa Parentino		
Jadran				
Isabella Castle	otok Sv. Nikola			
hoteli, apartmani	Hostin	Poreč		
	Grand hotel Palazzo			
	Mauro			
	Poreč			
	Villa Holiday		Buići, Poreč	
	Materada Residence		Materada, Poreč	
	Filipini		Filipini, Poreč	
Empirej	Mulindrio, Poreč			
kamp	Materada Camping	Materada, Poreč		

Dječji vrtići	"101 dalmatinac"	Poreč	kulturno, odgojno, obrazovna / objekti sa većim brojem osoba	drvo, tkanina, knjige, časopisi, novine, plastika, platno
	"Radost" I i II			
	Baderna	Baderna		
	"Paperino"	Poreč		
	"Vrvari"	Vrvari, Poreč		
	"Smješak"			
	"Crvenkapica"	Poreč		
	"Cipelići"			
Osnovna škola Poreč		Poreč	zdravstvena	plin, lož ulje, drvo, tkanina, plastika, lijekovi
Talijanska osnovna škola "Bernardo Parentin"				
Osnovna glazbena škola "Slavko Zlatić"				
Srednja škola Mate Balote				
Srednja škola Antuna Štifanića				
POU Poreč - kino				
Gradska knjižnica Poreč				
Dom zdravlja Poreč				
"Rident" poliklinika Vrh Špadići				
Dom za stare i nemoćne Poreč /apoteka				
Gradska uprava				
Općinski sud Poreč				
trgovački centari	Konzum			
	Cash & cary			
	Kaufland			
	Lidel			
	Plodine			
	Billa			
	Velpro			
	Stanić			
	Eurospin			
Galerija Poreč				

**17. NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE
RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE
TVARI**

Tablica 11: Građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, zapaljive, otrovne i druge opasne tvari

Pravna osoba	Lokacija i adresa	Mjesto, način skladištenja	Vrsta opasne tvari	Max količine opasne tvari
INA d.d.	BP Poreč Obala Turističko šetalište bb, Poreč	podzemni spremnici	Plavi dizel	25 000 l
			Eurodiesel BS	50 000 l
			Eurosuper BS 95 Class	50 000 l
			Eurosuper BS 95 Class	25 000 l
	BP Poreč Vukovarska bb, Poreč	podzemni spremnici	Eurodiesel BS	20 000 l
			Eurodiesel BS Class	20 000 l
			Eurosuper BS 95 Class	20 000 l
			Eurosuper BS 98	20 000 l
	BP Badema Badema bb, Poreč	podzemni spremnici	Eurodiesel BS	20 000 l
			Eurodiesel BS Class	20 000 l
Eurosuper BS 95			20 000 l	
Aldo commerce	BP Mulindrio Mulindrio, Poreč	podzemni spremnici	Eurodiesel BS	20 000 l
			Eurodiesel BS Class	300 000 l
			Eurosuper BS 95	100 m ³
		zatvoreno skladište	ulja i maziva	1,5 t
Crodux derivati	BP Pical 3, Poreč	podzemni spremnici	D2	50 000 l
			BMB 95	50 000 l
			ulje za loženje	50 000 l
		boce	UNP (boce)	60 boca x 10,5 kg
Petrol d.o.o.	BP Petrol St. Danelon 1b, Poreč	podzemni spremnici	Eurosuper 95	23 000 l
			Eurosuper 100	23 000 l
			Eurodiesel	47 500 l
			Eurodiesel Qmax	47 500 l
			Autoplin Qmax	9 975 l
Gas oil d.o.o.	BP Gas oil Porečka 14, Vrvari, Poreč	podzemni spremnici	Eurodiesel	80 000 l
			Eurodiesel adit	20 000 l
			Plavi diesel	60 000 l
			Lož ulje	30 000 l
			Eurosuper adit	20 000 l
			Surosuper	30 000 l
		nadzemni spremnik	UNP plin	14 550 l
boce	UNP (boce)	100 boca * 10,5 kg		
Petrol	BP Petrol, Obilaznica, Poreč	podzemni spremnik	Eurodiesel BS	15 900 l
			Eurodiesel BS	33 900 l

			Eurosuper BS 95 Class	29 000 l
			Eurosuper BS 100	25 000 l
		nadzemni spremnik	auto plin	30 000 l
		boce	UNP (boce)	80 boca x 10,5kg
Plinara Baderna	Plinska stanica Baderna Baderna, Poreč	nadzemni spremniki	auto plin	10 000 l
		boce	acetilen	24 boce
			kisik	24 boce
			propan - butan	150x10 kg, 12x35 kg
	Ispostava Poreč Mate Vlašiča 20a	nadzemni spremnik	UNP	4 000 l
		boce	UNP (boce)	300 boca x 10,5 kg
Plava Laguna d.d.	Hotel Laguna Albatros, Zelena laguna bb	bazensko postrojenje	klor - granulat	5 kg
		bazensko postrojenje	klor tekući	750 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	750 l
		podzemni spremnik	lož ulje	10 000 l
		podzemni spremnik	plin	6 000 l
	Hotel Laguna Istra, Zelena laguna bb	bazensko postrojenje	klor tablete	25 kg
		bazensko postrojenje	klor tekući	900 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	600 l
		podzemni spremnik	plin	9 750 l
	Hotel Laguna Gran Vista, Zelena laguna bb	bazensko postrojenje	klor tekući	900 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	600 l
		podzemni spremnik	plin	9 750 l
	Hotel Plavi, Zelena laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	1 000 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	600 l
		podzemni spremnik	plin	9 750 l
	Hotel Zorna, Zelena laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	900 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	600 l
		podzemni spremnik	plin	9 750 l
	Hotel Laguna Parentium, Zelena laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	360 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	240 l
		podzemni spremnik	lož ulje	100 000 l
		nadzemni spremnik	plin	2 000 l
	Hotel Laguna Galiot, Plava laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	500 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	300 l
		podzemni spremnik	lož ulje	2 000 l
		nadzemni spremnik	plin	5 000 l
	Hotel Mediteran, Plava laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	500 l
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	250 l

		nadzemni spremnik	plin	4 950 l
	Naselje Belluve, Plava laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	1 200 l
			sumporna kiselina	1 200 l
	Hotel Laguna Park, Špadići 1a	bazensko postrojenje	klor tekući	600 l
			sumporna kiselina	600 l
		podzemni spremnik	lož ulje	20 000 l
		nadzemni spremnik	plin	4 900 l
	Hotel Laguna Materada, Špadići 13	bazensko postrojenje	klor tablete	200 kg
			klor granule	50 kg
		podzemni spremnik	lož ulje	25 000 l
		nadzemni spremnik	plin	3 000 l
	AC Ulika, Červar	bazensko postrojenje	klor tablete	5 kg
			klor granule	1,5 kg
		bazensko postrojenje	sumporna kiselina	3 l
			nadzemni spremnik	plin
	Univerzal, Plava laguna	bazensko postrojenje	klor tekući	60 l
			nadzemni spremnik	lož ulje
	Poreč Direkcija	podzemni spremnik	lož ulje	50 000 l
	Marina Parentium, Zelena laguna	nadzemni spremnik	plin	2 200 l
Riviera Adria d.d.	PC Valamar Dlamant i Resort	kloorna stanica	UNP	2x1880 kg
			klor	1 000 l
			sumporna kiselina 38%	1 000 l
	PC Valamar Crystal	klorna stanica	UNP	2x900 kg
			klor	1 000 l
			sumporna kiselina 38%	1 000 l
		2 podzemna spremnika	lož ulje ekstra lako	60 000 l i 12 000 l
	PC Otok (Fortuna, Isabella, Splendid)	plinska stanica	UNP	2x10x35 kg
		klorna stanica	klor	1 000 l
			sumporna kiselina 38%	1 000 l
	PC Valamar Riviera	plinska stanica	UNP	2x10x35 kg
	PC Zagreb i APP Pical	spremnik	UNP	1 880 kg
		klorna stanica	klor	1 000 l
			sumporna kiselina 38%	1 000 l
		spremnik podzemni	lož ulje ekstra lako	10 000 l
	PC Pical	klorna stanica	lož ulje ekstra lako	75 000 l
klor			1 000 l	
		sump. kiselina 38%	1 000 l	
	spremnik	UNP	3x1880 kg	
PC Valamar Pinija	spremnik	UNP	3x1880 kg	
	klorna stanica	klor	1 000 l	
		sump. kiselina 38%	1 000 l	
Agrolaguna	Mate Vlašića 34,	Skladište	natrijev hidroksid	600 kg

d.d.	Poreč		idrosan	400 kg
			sumpordioksid	700 kg
Grad Poreč	Obala maršala Tita 5/1, Poreč	podzemni spremnik	lož ulje	15 t
OŠ Poreč	Ul. Karla Huguesa 7, Poreč	podzemni spremnik	lož ulje	80 t
JVP Poreč	Partizanska ulica 7, Poreč	podzemni spremnik	lož ulje	9 t
Mlinar d.d.	Mate Vlašića 32, Poreč	podzemni spremnik	lož ulje	40 t
Hostin	R. Končara, Poreč	nadzemni spremnik	plin propan butan	2x4t
Institut poljoprivrede i turizma	Karla Huguesa 8, Poreč	spremnik podzemni	lož ulje	16 000 l
		posude	pesticidi	200 l
Usluga d.o.o. Poreč	Košambra	BP mobilni nadzemni spremnik	dizel	20 000 l

18. POPIS OBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Na području Grada nema objekata razvrstanih u I. kategoriju ugroženosti od požara. Građevine na području Grada razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara sa rješenjem MUP-a sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94,32/97) su:

Tablica 12: Pregled izrađenosti Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija pravnih osoba

SRC VELI JOŽE	
Lokacija/Broj telefona	Vukovarska 4a, Poreč / 052 432-322
Subjekt/Vlasnik	Grad Poreč - Sportska zajednica Grada Poreča
Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija	II a
Razlog razvrstavanja	članak 6. stavak 1. točka 10. podstavak 6. Pravilnika sportska dvorana zaposjednutost 1800
Služba zaštite od požara	Da.
Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona)	Vedran Žunec, 095 3857 467
Vatrogasno dežurstvo	za vrijeme održavanja priredbi i sportskih manifestacija osigurano prisustvo s 3 profesionalna vatrogasca
Ustroj dežurstva	3 profesionalna vatrogasca
Način intervencije	- dojava po shemi uzbunjivanja - djelatnici u smjeni i dežurni vatrogasci zaduženi za evakuaciju - početno gađenje dežurnih vatrogasaca - gasi postrojba JVP
Tehnički sustavi	početna sredstva za gađenje, unutarnji i vanjski hidranti

SPORTSKA DVORANA ŽATIKA	
Lokacija/Broj telefona	Žatika bb, Poreč / 052 432-322
Subjekt/Vlasnik	Grad Poreč - Sportska zajednica Grada Poreča
Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija	II a
Razlog razvrstavanja	članak 6. stavak 1. točka 10. podstavak 6. Pravilnika sportska dvorana zaposjednutost 3700
Služba zaštite od požara	Da.
Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona)	Dean Lakoseljac, 099 233 1161
Vatrogasno dežurstvo	za vrijeme održavanja priredbi i sportskih manifestacija osigurano prisustvo s 3 profesionalna vatrogasca
Ustroj dežurstva	3 profesionalna vatrogasca
Način intervencije	- dojava po shemi uzbunjivanja - djelatnici u smjeni i dežurni vatrogasci zaduženi za evakuaciju - početno gašenje dežurnih vatrogasaca - gasi postrojba JVP
Tehnički sustavi	video nadzor, automatski sustav za dojavu požara, sustavi za odimljavanje i vatrootporno odimljavanje, početna sredstva za gađenje, unutarnja i vanjska hidrantska mreža
OBJEKTI TURISTIČKOG NASELJA VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT	
Lokacija/Broj telefona	Otok Sveti Nikola, Poreč / 052 408 000
Subjekt/Vlasnik	Valamar Riviera d.d.
Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija	II b
Razlog razvrstavanja	članak 6. stavku 1. točka. 10. podstavak 6. Pravilnika zaposjednutost 1000
Služba zaštite od požara	djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unaprjeđenje stanja zaštite od požara
Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona)	Tomislav Jelić, 098 980 8852
Vatrogasno dežurstvo	Da.
Ustroj dežurstva	6-7 profesionalnih vatrogasca po smjeni
Način intervencije	- dojava po shemi uzbunjivanja, stabilni sustavi za dojavu požara - djelatnici u smjeni i dežurni vatrogasci zaduženi za evakuaciju - početno gašenje dežurnih vatrogasaca - gasi postrojba JVP CZP Poreč
Tehnički sustavi	panik rasvjeta, požarne zakopke, automatski sustav za dojavu požara, otvori za odvod dima i topline s automatskim upravljanjem, stabilni sustavi za gašenje požara - Sprinkler i Ansul, daljinski sustav isključenja napajanja, početna sredstva za gađenje, unutarnja i vanjska hidrantska mreža

SPORTSKA DVORANA INTERSPORT	
Lokacija/Broj telefona	Zelena Laguna bb, Poreč / 052 719 383
Subjekt/Vlasnik	Plava Laguna d.d.
Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija	II b
Razlog razvrstavanja	članak 6. stavku 1. točka. 10. podstavak 6. Pravilnika sportska dvorana zaposjednutost 1 530
Služba zaštite od požara	Da.
Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona)	Renata Petelin, 099 399 6231
Vatrogasno dežurstvo	za vrijeme održavanja priredbi i sportskih manifestacija
Ustroj dežurstva	2 profesionalna vatrogasaca u smjeni ili 1 profesionalni vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni, te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara
Način intervencije	- dojava po shemi uzbunjivanja, stabilni sustavi za dojavu požara - djelatnici u smjeni i dežurni vatrogasci zaduženi za evakuaciju - početno gašenje dežurnih vatrogasaca - gasi postrojba JVP CZP Poreč
Tehnički sustavi	panik rasvjeta, automatski sustav detekcije plina, automatski sustav za dojavu požara, početna sredstva za gađenje, unutarnja i vanjska hidrantska mreža
VODENI PARK AQUACOLORS*	
Lokacija/Broj telefona	Molindrio 18, Poreč / 052 219 671
Subjekt/Vlasnik	Asket d.o.o.
Kategorija ugroženosti od požara i eksplozija	II b
Razlog razvrstavanja	članak 6. stavku 1. točka. 10. podstavak 6. Pravilnika zaposjednutost 680
Služba zaštite od požara	Planirano uspostavljanje.
Voditelj službe (ime, prezime i broj telefona)	Planirano uspostavljanje.
Vatrogasno dežurstvo	Planirano uspostavljanje.
Ustroj dežurstva	-
Način intervencije	dojava po shemi uzbunjivanja, stabilni sustavi za dojavu požara - gasi postrojba JVP CZP Poreč
Tehnički sustavi	automatski sustav za dojavu požara, unutarnja i vanjska hidrantska mreža
* Napomena: Vodeni park Aquacolors nema izrađenu procjenu ugroženosti od požara prema nalogu inspektora. Usluga izrade procjene je ugovorena i izvršit će se nakon izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodenog parka. Objekt je sezonskog karaktera (otvoreno od lipnja do rujna). Kontakt pravne osobe koja vrši usluge zaštitu na radu i zaštite od požara: Bosiljko Tadić - 091 185 7638.	

19. NADZOR NAD AMBALAŽOM OTROVNIH SREDSTAVA

Odbacivanje, paljenje i uništavanje ambalaže nakon uporabe otrovnih sredstava JE ZABRANJENO. Ambalaža se sakuplja na određenom mjestu i u dogovoru s tvrtkama ovlaštenim za odvoz, uporabu i zbrinjavanje otpada i opasnih tvari. O navedenim postupcima vodi se pismena evidencija.

20. OBVEZE ČUVANJA I AŽURIRANJA PLANA

Nakon prihvaćanja usklađenog Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima, Grad je dužan po jedan primjerak dostaviti Područnoj vatrogasnoj zajednici Poreč i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Centar za zaštitu od požara Poreč. Jedan primjerak zadržava u vlastitoj arhivi.

U slučaju promjene odgovornih osoba koje su navedene u ovom Planu te promjene stanja podataka koji su korišteni u izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Poreč-Parenzo, potrebno je odmah bez odlaganja angažirati pravnu osobu koja će izvršiti usklađivanje Procjene i Plana.

U slučaju promjene brojeva telefona značajnih za uzbuñivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne intervencije, izmjene u Planu zaštite od požara za područje Grada Poreča-Parenzo obavljati će JVP CZP Poreč.

U cilju što učinkovitije praktične provedbe ovog Plana vatrogasna postrojba na području Grada Poreča-Parenzo obvezna je ažurno, neposredno kroz obuku i usavršavanje, redovito provjeravati praktičnost i provedivost pojedinih elemenata Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Grada Poreča-Parenzo te po potrebi predlagati usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, kao i moguća poboljšanja.


Čelništvo Jedinice lokalne samouprave Grada Poreča, u cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara, najmanje jednom tijekom godine preispituje njegov sadržaj, ocjenjuje usklađenost ovog Plana s novonastalim uvjetima (urbanističkim, graditeljskim, promjenom namjene građevine i slično) i prati dinamiku realizacije financijskih sredstava planiranih za zaštitu od požara sukladno čl. 13. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10, 114/22).

21. OBVEZA OPREMANJA VATROGASNIH POSTROJBI





Grad Poreč-Parenzo i ostali nosivači JVP CZP Poreč dužni su postojbu u potpunosti opremiti vatrogasnim vozilima i ostalom tehničkom opremom i sredstvima, zaštitnom opremom vatrogasaca i odorama vatrogasaca vatrogasne postrojbe predviđene ovim Planom za vatrogasno djelovanje na području Grada Poreča-Parenzo i šire, a sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (»Narodne novine«, br. 43/95), odnosno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine«, br. 91/02).

B) GRAFIČKI DIO PLANA

Broj	Naziv:
1.	Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi i područja odgovornosti u Gradu Poreču - Parenzo
1.2.	Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbu i područja djelovanja u Gradu Poreču - Parenzo
2.	Grafički prikaz gospodarskih zona i turističkih naselja na području Grada Poreča - Parenzo
3.	Grafički prikaz objekata druge (II) kategorije ugroženosti od požara
3.1.	Prikaz vatrogasnog pristupa i hidrantske mreže u SRC Veli Jože
3.2.	Prikaz vatrogasnog pristupa i hidrantske mreže u sportskoj dvorani Žatika
3.3.	Prikaz vatrogasnog pristupa i hidrantske mreže u objektima turističkog naselja Valamar Isabella island resort na Otoku Sveti Nikola
3.4.	Prikaz vatrogasnog pristupa i hidrantske mreže u sportskoj dvorani Intersport
3.5.	Prikaz vatrogasnog pristupa u Vodenom parku Aquacolors
4.	Grafički prikaz prometnica u Gradu Poreču - Parenzo
5.	Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo
5.A.	Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo – sjeverozapadni dio
5.B.	Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo – jugozapadni dio
5.C.	Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo – istočni dio
5.D.	Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u centralnom dijelu Grada Poreča-Parenzo
6.	Grafički prikaz elektroopskrbe u Gradu Poreču-Parenzo
7.	Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za privatne šume na području Grada Poreča-Parenzo
7.1.	Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za privatne šume na području Grada Poreča-Parenzo s dodatkom
8.	Grafički prikaz opasnosti od šumskih požara za državne šume na području Grada Poreča-Parenzo
9.	Grafički prikaz plinoopskrbe na području Grada Poreča - Parenzo



Tumač oznaka:

-  Vatrogasne postrojbe
-  JVP CZP Poreč
-  Područje odgovornosti JVP CZP Poreč
-  granice Grada Poreča

Mjerilo 1 : 50 000

GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 1. Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi i područja odgovornosti u Gradu Poreču - Parenzo

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <http://geoportala.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.

Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP

Datum: siječanj 2023.




5025000
5022500
5020000
5017500
5015000
5012500




5025000
5020000
5017500
5015000
5012500

6152500 5025000 6155000 6157500 6160000 6162500 6165000 6167500 6170000

6152500 6155000 6157500 6160000 6162500 6165000 6167500 6170000




Tumač oznaka:

-  JVP CZP Poreč
-  Područje djelovanja JVP CZP Poreč
-  granice Grada Poreča

Mjerilo 1 : 50 000

0 1 2 km




GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 1.2. Grafički prikaz smještaja vatrogasnih postrojbu i područja djelovanja u Gradu Poreču - Parenzo

Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <http://geoportals.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP Datum: siječanj 2023.



Tumač oznaka:


- nautički turizam
- morske luke
- groblja
- JVP CZP Poreč
- stara gradska jezgra
- gospodarske zone
- turističke zone
- granice Grada Poreča


GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 2. Grafički prikaz gospodarskih zona i turističkih naselja na području Grada Poreča - Parenzo

Izvor: Prostorni plan uređenja Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča br. 14/02, 08/06, 07/10 i 08/10)
 Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <http://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.	Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP	Datum: siječanj 2023.
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------






Tumač oznaka:

Građevine svrstane u II. kategoriju

ugroženosti od požara:

- Sportska dvorana Žatika
- SRC Veli Jože
- Sportska dvorana Intersport
- Valmar Isabella island resort
- Vodeni park Acquacolors
- ★ Vatrogasne postrojbe

Mjerilo 1 : 13 000




GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 3. Grafički prikaz objekata druge (II) kategorije ugroženosti od požara

Podloga: DOF RH, DGU, http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/wms

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP Datum: siječanj 2023.



RADNA SIGURNOST j.d.o.o.

OSPOSOBLJAVANJA, IZRADA PROCJENA, ELABORATA I ANALIZA

10 370 DUGO SELO, Pavličeva 2, Mala Ostrna

Broj računa: HR402360001102413186

OIB: 40076973588

www.radna-sigurnost.hr

e-mail: radna.sigurnost@gmail.com



SITUACIJSKI NACRT

vatrogasni prilazi i domet
vanjske hidrantske mreže

- Spremnik horizontalni stabilizator
- Skupina boca
- Tehnološko postrojenje
- Zidana zatvorena građevina
- Zidana poluotvorena građevina
- Natkriveni prostor bez zidova, streha
- Zatvorena montažna građevina, kontejner, šator

- Opća oznaka sustava vatrodjave
- Opća oznaka sustava ODT
- Suhl transformator

- Primjeri približnih radijusa oko hidranata
- Ormarić s opremom za hidrant
 - Hidrant vanjski nadzemni
 - Radijusi po čl.106,163 PZT = 50m
 - Radijus po PHM = 80m



Sportska dvorana ŽATIKA
 Poreč, Zatika bb
 Situacija - postojeće stanje
 PRISTUPI, ETAŽNOST
 VANJSKI HIDRANTI
 Mjerilo 1:500





LEGENDA :

- Vaporni sustavi sigurnosti
- Ulaz vatrogasnih vozila na lokaciju
- Iznimno vatrogasno vozilo
- Navisno vatrogasno vozilo
- Pristup vatrogasnim vozilima
- Oprema protiv požara iz područja vatrogasne jedinice (oprema 5,5 tona)
- Površni prenosnici za amortizirane vatrogasne vozila
- Nepropusni zidovi i prenosnici
- Proizvodnja vatrogasnih vozila 2 x 5,5 tona - projekti

NAPOMENA :

Na osnovi ovog projekta, izvođač radova mora osigurati sigurnost svih građevina, objekata, površina i terena, posebno u slučaju požara, te se mora pridržavati svih propisa i zahtjeva koji se odnose na sigurnost objekata i terena. Izvođač radova mora osigurati sigurnost svih objekata i terena, posebno u slučaju požara, te se mora pridržavati svih propisa i zahtjeva koji se odnose na sigurnost objekata i terena. Izvođač radova mora osigurati sigurnost svih objekata i terena, posebno u slučaju požara, te se mora pridržavati svih propisa i zahtjeva koji se odnose na sigurnost objekata i terena.

Na osnovi ovog projekta, izvođač radova mora osigurati sigurnost svih građevina, objekata, površina i terena, posebno u slučaju požara, te se mora pridržavati svih propisa i zahtjeva koji se odnose na sigurnost objekata i terena. Izvođač radova mora osigurati sigurnost svih objekata i terena, posebno u slučaju požara, te se mora pridržavati svih propisa i zahtjeva koji se odnose na sigurnost objekata i terena.



LAGUNA POREČ d.d.
**SPORTSKA DVORANA
INTERSPORT CENTAR**
Situacija
M 1:800

6154700

6154800

6154900

5015700

6155000

6155100

5015700

5015600

5015500

5015400

5015300

5015200

5015100

5015600

5015500

5015400

5015300

5015200

5015100

5015000



0 50 100 m

Mjerilo 1 : 2 500



GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 3.5. Prikaz vatrogasnog pristupa u Vodenom parku Aquacolors

Podloga: DOF RH, DGU, http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/wms

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.

Broj teh. dn.: 1703-583-1-19-PUP

Datum: siječanj 2023.

6154700

6154800

6154900


6155000



5015000

KARTA JAVNIH CESTA ISTARSKE ŽUPANIJE

Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 103/2018

M 1:75000





- Tumač oznaka:
- hidrantska mreža
 - nadzemni hidrant
 - podzemni hidrant
 - pumpna stanica
 - vodosprema
 - vodoopskrbni cjevovod
 - granice Grada Poreča
 - ★ JVP CZP Poreč




Mjerilo 1 : 25 000



GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 5.A. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo

Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o. Buzet
 Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP Datum: siječanj 2023.






Tumač oznaka:

- nadzemni hidrant
- podzemni hidrant
- pumpna stanica
- vodosprema
- vodoopskrbni cjevovod
- granice Grada Poreča



Mjerilo 1 : 25 000





GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA		
Prilog 5.B. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo		
Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o. Buzet Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms		
Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.	Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP	Datum: siječanj 2023.

6160000 6161000 6162000 6163000 6164000 6165000 6166000 6167000 6168000 6169000

5019000
5018000
5017000
5016000
5015000
5014000
5013000

5019000
5018000
5017000
5016000
5015000
5014000
5013000



- Tumač oznaka:
- nadzemni hidrant
 - podzemni hidrant
 - pumpna stanica
 - vodosprema
 - vodoopskrbni cjevovod
 - granice Grada Poreča




Mjerilo 1 : 25 000


GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 5.C. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u Gradu Poreč-Parenzo

Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o. Buzet
 Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP Datum: siječanj 2023.






Tumač oznaka:

- hidrantska mreža
- nadzemni hidrant
- podzemni hidrant
- pumpna stanica
- vodosprema
- vodoopskrbni cjevovod
- granice Grada Poreča
- ★ JVP CZP Poreč



Mjerilo 1 : 10 000



GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 5.D. Grafički prikaz vodoopskrbne i hidrantske mreže u centralnom dijelu Grada Poreča

Izvor podataka: Istarski vodovod d.o.o. Buzet
 Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP Datum: siječanj 2023.



- Tumač oznaka:
- trafostanice
 - TS 35 kV
 - TS 20/0,4 kV
 - dalekovod
 - KB 20 kW
 - ZDV 20 kW
 - granice Grada Poreča
 - ★ JVP CZP Poreč

Mjerilo 1 : 25 000


GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 6. Grafički prikaz elektroopskrbe u Gradu Poreču-Parenzo

Izvor podataka: HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, Terenska jedinica Poreč
Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o. Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP Datum: siječanj 2023.







KARTA PROCJENE UGROŽENOSTI
OD POŽARA ZA ŠUME U VLASNIŠTVU
FIZIČKIH OSOBA NA PODRUČJU
GRADA POREČA

-  Prometnice
-  Dalekovodi
-  Prometnice
-  Zona motrenja
- Stupanj ugroženosti
-  II
-  III
-  Mjesta smještaja opreme
-  Hidrantna mreža
-  Katastarske općine
-  Osmatračnica Mukaba
-  Osmatračnica Višnjani

1000 0 1000 2000 Meters



prosinac 2012.






KARTA UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA DRŽAVNE ŠUME NA PODRUČJU GRADA POREČA M=1:25.000

- Granične Grada Poreča
- Granične gospodarske jedinice
- G.j. "Lim"-dio**
 - Stupanj opasnosti od požara
 - II. stupanj
 - III. stupanj
- G.j. "Dubrava"-dio**
 - Stupanj opasnosti od požara
 - II. stupanj
 - III. stupanj
- Prometnice**
 - Prometnica
 - Protupožarne proslave s elem.sum.cesta
 - Trase elektroenergetskih vodova
 - Criplista
 - zgrade sumarija
 - Motronicne
 - Zone motrenja
 - Mesta smještaja sred.l.opreme za gašenje požara
 - Autocesta
 - Željeznica



271000 272000 273000 274000 275000 276000 277000 278000

5016000
5015000
5014000
5013000
5012000
5011000



GRAD POREČ - PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Prilog 9. Grafički prikaz plinoopskrbe u Gradu Poreču-Parenzo

Izvor podataka: Plinara d.o.o.


Podloga: TK 1 : 25 000 Državna geodetska uprava, <https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms>

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.

Broj teh. dn.: 2559-1-23-PZP

Datum: siječanj 2023.

JVP CZP Poreč



LEGENDA

SREDNJOTLAČNI PLINOVOD
PRIRODNOG PLINA

Mjerilo 1 : 20 000

