



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ**

Upravni odjel za komunalni sustav

Poreč, 22.08.2008. godine

Predmet: a) Izvođenje infrastrukture sportske zone Žatika

1.	Investitor:	a) GRAD POREČ b) USLUGA POREČ d.o.o. Poreč c) ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet d) HEP Zagreb, Elektroistra Pula e) HT - Hrvatske telekomunikacije Zagreb
2.	Financiranje:	a) Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Poreča za 2008. godinu (10.450.000,00 kuna) b – e) Ostali investitori imaju osigurana sredstva u svojim proračunima
3.	Vrijednost ugovora:	a) 3.860.321,30 kn bez PDV – oborinska kanalizacija, javna rasvjeta, srednjotlačni plinovod b) 397.016,72 kn bez PDV – fekalna kanalizacija c) 1.795.747,63 kn bez PDV – izgradnja spojnog vodovoda i vodovodne mreže sportske zone Žatika d) 589.013,83 kn bez PDV – izgradnja kabela kanalizacije i trafostanice e) 227.910,30 kn bez PDV – razvod telefonskih instalacija UKUPNO = 6.852.009,79 KN bez PDV
4.	Voditelj projekta:	Upravni odjel za komunalni sustav
5.	Nadzorna služba:	UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin
6.	Izvoditelj:	ISTRAKOP d.o.o. Poreč
7.	Početak i završetak radova:	18.08.2008. – 18.10.2008.

8.	Napomene: Tehnički podaci	<p>Ugovornim troškovnicima predviđeno je:</p> <p>a) Oborinska kanalizacija, javna rasvjeta, srednjotlačni plinovod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iskopati 5.500,00 m³ zemljanog i kamenog materijala za kanalske rovove, - ugraditi 520,00 m³ mljevenog pijeska, - ugraditi 180,00 m³ kamenog tampona, - ugraditi 1.707,00 m' PVC cijevi raznih profila za oborinsku kanalizaciju, - izraditi 67 komada revizionih okana, - izraditi 27 komada oborinskih slivnika, - položiti 2.000,00 m' električnog kabela za javnu rasvjetu, - izraditi 37 komada temelja za stupove javne rasvjete, - postaviti 37 stupova javne rasvjete, - postaviti 824,00 m' cijevi raznih profila za plinovod, - odvesti 3.500,00 m³ materijala iz iskopa na depo građevinskog materijala, <p>b) fekalna kanalizacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iskopati 1.470,00 m³ zemljanog i kamenog materijala za kanalske rovove, - ugraditi 160,00 m³ mljevenog pijeska, - ugraditi 180,00 m³ kamenog tampona, - ugraditi 570,00 m' PVC cijevi raznih profila, - izraditi 13 komada revizionih okana, <p>c) spojni vodovod i vodovodna mreža sportske zone Žatika,</p> <ul style="list-style-type: none"> - iskopati 2.150,00 m³ zemljanog i kamenog materijala za kanalske rovove, - ugraditi 630,00 m³ mljevenog pijeska, - ugraditi 1.590,00 m' TRM cijevi (iz duktilnog liva) raznih profila, - izraditi 21 komad armirano betonskih vodovodnih okana, - izraditi jednu hidrostanicu, <p>d) izgradnja kabelaške kanalizacije i trafostanice,</p> <ul style="list-style-type: none"> - iskopati 690,00 m³ zemljanog i kamenog materijala za kanalske rovove, - ugraditi 160,00 m³ mljevenog pijeska, - ugraditi 7.500,00 m' savitljivih, plastičnih cijevi ϕ 110 mm, - izraditi 17 komada armirano betonskog okana, - izgraditi jednu trafostanicu, <p>e) izgradnja kabelaške kanalizacije TK mreže</p> <ul style="list-style-type: none"> - iskopati 370,00 m³ zemljanog i kamenog materijala za kanalske rovove, - ugraditi 90,00 m³ mljevenog pijeska, - ugraditi 840,00 m' savitljivih, plastičnih cijevi ϕ 110 mm i 2.800,00 m' PEHD cijevi ϕ 50 mm, - ugraditi 11 komada armirano betonskih montažnih zdenaca,
----	---------------------------------	--

Šef odsjeka za operativu:
Zoran Hatman